

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τεχνολόγος Μηχανικός
Πολιτικών Έργων Υποδομής
Email: giobad@1157.syzefxis.gov.gr
Τηλ: 2371350161

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 8/04/2024
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4024
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 9/4/2024
ΦΑΚ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Γραφείο
Τ.Π.Ο.
Γ.Ρ. Ν.Χ.
9.04.24

ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΝΥΛΙΚΟΥ(PVC) ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 90 ΤΜ., ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΟΥ
10Τ.Μ. ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο παλιό κτήριο, στο ισόγειο και συγκεκριμένα στο χώρο του εργαστηρίου αιμοδοσίας και στο χώρο του πρώην τηλεφωνείου να γίνουν οι παρακάτω εργασίες με τη τήρηση των αναφερόμενων προδιαγραφών:

- 1.) Να γίνει αποξήλωση των παλιών πλαστικών επικολλημένων πλακιδίων όπου αυτά υπάρχουν και να γίνει επιμελής καθαρισμός του δαπέδου. Τα προϊόντα αποξήλωσης να απομακρυνθούν από το χώρο του νοσοκομείου σε κατάλληλο από το νόμο χώρο απόθεσης.
- 2.) Το δάπεδο να προετοιμαστεί καταλλήλως, όπου πριν την εφαρμογή θα πρέπει να μετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωμα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη μεγέθους: 2,0%.
- 3.) Τα δάπεδα επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, καθαρό, στέρεο, σκληρό, επίπεδο και μόνιμα στεγνό χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών, μπουγιές, τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες.
- 4.) Αν το υπόστρωμα είναι απορροφητικό, πρέπει να εφαρμοστεί αστάρι πρόσφυσης, τύπου και ποιότητας όπως το ARDEX P 51.
- 5.) Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθούν προεργασίες ισοπέδωσης με ομαλοποιητικά κονιάματα θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα σαθρά υπολείμματα και να εφαρμοστεί αστάρι τύπου και ποιότητας ARDEX P 51 και στη συνέχεια το αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης υπερταχείας σκλήρυνσης τύπου και ποιότητας ARDEX K 15. Η ομαλοποίηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 3mm.
- 6.) Αν υπάρχουν τυχόν ρωγμές, επισκευάζονται τοπικά με εποξειδικό αστάρι τύπου και ποιότητας ARDEX EP 2000.
- 7.) Για την τοποθέτηση του χρησιμοποιείται ειδική κόλλα τύπου και ποιότητας Uzin K2000S και να εφαρμόζεται με κατάλληλη σπάτουλα.
- 8.) Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για βινυλικά δάπεδα, πάχους 3,5 χιλ.
- 9.) Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρμοκόλλησης η περίσσια του αρμού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών καθώς και η μη διαφοροποίηση ύψους μεταξύ των φύλλων και των αρμών.
- 10.) Μετά το πέρας της τοποθέτησης, στο δάπεδο εφαρμόζεται (σταυρωτά), κύλινδρος 80 kg, έτσι ώστε να φύγει όλος ο αέρας που έχει μείνει μεταξύ δαπέδου και υποστρώματος.

- 11.) Η επικόλληση του νέου τάπητα αφορά μόνο επιφάνεια δαπέδου χωρίς σοβατεπί.
- 12.) Το νέο βινυλικό δάπεδο να είναι για χρήση σε υγειονομικούς χώρους νοσοκομείου και να πληροί τις εξής ποιοτικές προδιαγραφές:
- Να είναι πάχους τουλάχιστον 2,00mm
 - Στατική ακμή (EN 433): 0,02 mm
 - Σταθερότητα διαστάσεων (EN 434): < 0,40%
 - Αντίδραση σε πυρκαγιά (ISO 13501-1): B_{fl} - s1 σε υπόστρωμα τσιμέντου
 - Κατηγορία ανθεκτικότητας στις εκδορές: P
 - Αντίσταση στην ολίσθηση (DIN 51130): R9
 - Αντοχή χρωματισμού στο ηλιακό φως (ISO 105-B02): ≥ 6
 - Να έχει ευρωπαϊκή κατάταξη EN 685, πιστοποίηση δαπέδου (EN 649) class 34/43, group T (πολύ βαριά χρήση) και αντιολισθηρότητα εγκεκριμένη για κοινόχρηστους χώρους.
 - Το προϊόν να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
 - 100% ανακυκλώσιμο
 - Ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών: 25,5%
 - Ολικές πτητικές οργανικές ενώσεις (TVOC) 28 ημέρες μετά: <100 µg/m³
 - Παράγεται σε εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά ISO 14001
- 13.) Τα υπολείμματα νέου δαπέδου που θα περισσέψουν θα παραδοθούν στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.
- 14.) Η απόχρωση του νέου βινυλικού δαπέδου θα εκτιμηθεί, σε συνεννόηση με τη τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.
- 15.) Η επιφάνεια δαπέδου που θα καλυφθεί με νέο βινυλικό δάπεδο, στο τμήμα αιμοδοσίας, θα είναι: 90 τ.μ., και 10τ.μ. στο χώρο του πρώην τηλεφωνείου.
- 16.) Η τελική επιφάνεια να είναι έτοιμη προς χρήση.

Για την έγκυρη υποβολή προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί επίσκεψη στο χώρο του έργου και να έχει εκδοθεί βεβαίωση. Η βεβαίωση επίσκεψης συνυποβάλλεται μαζί με την οικονομική προσφορά.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
της Υπότητας Τεχνικού

ΜΑΧΑΪΡΑΣ ΝΙΚΟΣ