

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων διαιρούμενου τύπου (split type) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής

- 1) 2 κλιματιστικά inverter ψύξης - θέρμανσης 9000 btu
- 2) 1 κλιματιστικό inverter ψύξης - θέρμανσης 18000 btu

Οι κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split type) θα είναι επιτοίχιες μονάδες ίδιας μάρκας και μοντέλου. Με ενεργειακή απόδοση στην ψύξη A++ και στη θέρμανση A+ τουλάχιστον. (Θα προτιμηθεί μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση). Οι μονάδες θα φέρουν οικολογικό ψυκτικό υγρό (freon) R32 και θα είναι χαμηλού θορύβου. Η εσωτερική μονάδα θα φέρει πλενόμενα φίλτρα και η πλακέτα ελέγχου θα έχει δυνατότητα αυτοδιάγνωσης βλαβών, auto restart. Είναι απαραίτητο οι ανάδοχοι να προσκομίσουν πιστοποιητικά, εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών από τον κατασκευαστή και ένα (1) έτος για την τοποθέτηση για τις προσφερόμενες μονάδες αντίστοιχα. Ο ανάδοχος εγγυάται επάρκεια ανταλλακτικών στην Ελλάδα και τεχνική υποστήριξη.

Οι μονάδες θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένες από εξειδικευμένο συνεργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Θα γίνει από τον ανάδοχο αποξήλωση παλαιών κλιματιστικών και θα μεταφερθούν σε μέρος που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9.000 btu

Ισχύ ψύξης 8800btu περίπου
Ισχύ θέρμανσης 9200btu περίπου
Να έχει λειτουργία Inverter
Να φέρει ιονιστή του αέρα
Να φέρει φίλτρα αέρα
Να φέρει οικολογικό ψυκτικό υγρό (R32)
WIFI
Να είναι ενεργειακής κλάσης ψύξης A++
Θέρμανσης A+
Να έχει βαθμό απόδοσης ψύξης 6,15W/W
Να έχει βαθμό απόδοσης θέρμανσης 4,1W/W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 18.000 btu

Ισχύ ψύξης 17470btu περίπου
Ισχύ θέρμανσης 18420btu περίπου
Να έχει λειτουργία Inverter
Να φέρει ιονιστή του αέρα
Να φέρει φίλτρα αέρα
Να φέρει οικολογικό ψυκτικό υγρό
WIFI
Να είναι ενεργειακής κλάσης ψύξης A++
Θέρμανσης A+
Να έχει βαθμό απόδοσης ψύξης 6,6W/W
Να έχει βαθμό απόδοσης θέρμανσης 4,1W/W

Στην τιμή της οικονομικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας καθώς και το κόστος εγκατάστασης του νέου (παράδοση σε πλήρη λειτουργία).

Το κλιματιστικό θα συνδεθεί ηλεκτρολογικά στο παρόν δίκτυο και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Η εξωτερική μονάδα θα εγκατασταθεί σε ειδική μεταλλική βάση.
Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να επισκεφτούν τον χώρο του Νοσοκομείου ώστε να έχουν πλήρη εικόνα του χώρου.